

附表十

側舉型堆高機

| 試驗項目 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------------|-------|-------|-------|---------------------------|
| 安定度區分 | | 前後安定度 | | 左右安定度 | |
| 安定測試狀態 | | 靜止 | 運行 | 靜止 | 運行 |
| 負載 | | 負載 | 負載 | 負載 | 無負載 |
| 叉之升程 | | 最高 | 車台之高度 | 最高 | 300 mm |
| 伸縮度 | | 伸長 | 收縮 | 伸長 | 收縮 |
| 桅桿或叉之傾斜度 | | 垂直 | | | |
| 安定器 | | 伸長 | 收縮 | 伸長 | 收縮 |
| 平台之傾斜度 | 未滿 5 噸 | 6% | 18% | 4% | $(15 + 1.1v) \%$ (最大 40%) |
| | 5 噸以上 10 噸以下 | 6% | 18% | 3.5% | $(15 + 1.1v) \%$ (最大 50%) |
| 堆高機在平台之上位置 | | | | | |

V：最高速度 (km/h)

X-Y：平台之傾斜軸

M-N：堆高機之左右安定度軸

A-B：堆高機之縱向中心線